

Д566ензи №01 ремонту сан/узлов на 1-ом этаже
в здании банка ВС «Banca Sociala» S.A.
по ул. Бэнулеску Бодони, 61.

1. Работа

1.1. Демонтаж

1. Снятие подвесных потолков из вагонки и демонтаж старого деревянного каркаса	м2	2
2. Снятие унитазов и умывальников	шт	4
3. Снятие со стен старой плитки и раствора	м2	68
4. Снятие деревянных окон и дверей	шт	6
5. Снятие со стен и потолков старой краски и затирки	м2	34
6. Демонтаж старых светильников, выключателей и проводки к-т		1
7. Демонтаж старых труб водоснабжения и канализации	к-т	1
8. Снятие с полов старой плитки и стяжки	м2	19
9. Вынос строительного мусора со 1-го этажа и погрузка на самосвал	тн	5

Итого:

1.2. Потолки

1. Грунтовка потолков «Бетоногрунтом», выравнивание сухой смесью	м2	15
2. Устройство металлического каркаса, и обшивка потолков и коробов гипсокартоном	м2	3
3. Заделка швов гипсокартона и сплошная шпатлёвка	м2	3
4. Шпатлёвка, шлифовка, грунтовка и окраска потолков латексной краской	м2	18

Итого:

1.3. Стены

1. Грунтовка стен «Бетоногрунтом» и штукатурка по маякам	м2	62
2. То же дверных откосов	м/п	5
3. Облицовка стен плиткой	м2	66
4. Выравнивание откосов сухой смесью, с установкой металлических уголков	м/п	5
5. Устройство металлического каркаса и обшивка коммуникаций гипсокартоном	м/п	7,5
6. Грунтовка стен «Бетоногрунтом» и выравнивание сухой смесью	м2	22
7. Грунтовка стен и устр-во декоративной штукатурки «Тинк»	м2	18

Итого:

1.4. Сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы

1. Устройство новой разводки водоснабжения и канализации	шт	5
2. Установка унитазов и умывальников	шт	5
3. Срезка вентиляционных выходов	шт	2
4. Установка вентиляторов	шт	3
5. Установка вент. решёток	шт	1
6. Установка смотровых люков	шт	2
7. Устройство новой разводки эл.проводки, установка доз и подрозетников	шт	12
8. Установка светильников	шт	6
9. Установка розеток и выключателей	шт	8

Итого:

1.5. Полы

1. Установка металлической сетки и устр-во цементных полов	м2	18
2. Облицовка полов плиткой	м2	18
3. Устройство плинтусов из плитки	м/п	7

Итого:

1.6. Другие работы, двери

1. Поднятие строительных материалов на 1-ый этаж	тн	7
2. Грунтовка и окраска металлических труб	м/п	6
3. Сборка и установка дверей	шт	6

2. Материалы

1. Диски по металлу	шт	2
2. Мешки для строительного мусора	шт	100
3. Грунт «Бетоногрунт»	кг	25
4. Сухая смесь	кг	500
5. Профиль для гипсокартона	м/п	40
6. Гипсокартон влагостойкий	лист	2
7. Бумага перфорированная	шт	1
8. Шпатлёвка «Фугенфюллер»	кг	25
9. Шпатлёвка латексная	кг	7
10. Шлиф.шкурка	шт	4
11. Краска латексная	кг	7
12. Маяки	шт	40
13. Песок	меш	10
14. Цемент	меш	16
15. Плитка для стен	м2	68
16. Клей для плитки	кг	600
17. Уголки пластиковые	кг	4
18. Фуга	кг	20
19. Распорные дюбеля	шт	100
20. Шурупы	шт	300
21. Грунт «Глета»	кг	5
22. Декоративная штукатурка «Тинк»	кг	50
23. Вентиль	шт	2
24. Переходники (от металла к металлопласту)	шт	2
25. Трубы металлопластиковые Д=16	м/п	30
26. Тройники Д=16	шт	8
27. Установочный угол Д=16	шт	8
28. Установочный кран Д=16	шт	8
29. Трубы канализационные Д=100	м/п	6
30. То же Д=50	м/п	5
31. Тройники Д=100	шт	3
32. Отводы Д=100	шт	8
33. Отводы Д=50	шт	8
34. Держатели для труб Д=100	шт	6
35. То же Д=50	шт	4
36. Унитазы	шт	3
37. Гофра для унитазов	шт	3
38. Умывальники	шт	2
39. Смесители	шт	2
40. Сифоны для умывальников	шт	2
41. Силикон	шт	2
42. Вентиляторы	шт	3
43. Вент.решётки	шт	1
44. Смотровые люки	шт	2
45. Эл.провод 3х1,5	м/п	30
46. Дозы	шт	1
47. Подрозетники	шт	10
48. Форбоксы	шт	12
49. Светильники	шт	6
50. Розетки, выключатели	шт	8
51. Сетка металлическая	м2	18
52. Плитка для полов	м2	19,5
53. Краска эмаль	кг	1
54. Двери покрытые шпоном	м2	10
55. Замки-защёлки	шт	6
56. Пена монтажная	шт	3
57. Плёнка полиэтиленовая	м2	30
58. Скотч строительный	шт	3
59. Картон	м2	20

Итого:

**Объемы по ремонту сан/узлов на 2-ом этаже
в здании банка ВС «Banca Sociala» S.A.
по ул. Бэнулеску Бодони, 61.**

1. Работа

1.1. Демонтаж

1. Снятие подвесных потолков из вагонки и демонтаж старого деревянного каркаса	м2	2
2. Снятие унитазов и умывальников	шт	4
3. Снятие со стен старой плитки и раствора	м2	45
4. Снятие деревянных окон и дверей	шт	7
5. Снятие со стен и потолков старой краски и затирки	м2	55
6. Демонтаж старых светильников, выключателей и проводки к-т		1
7. Демонтаж старых труб водоснабжения и канализации	к-т	1
8. Снятие с полов старой плитки и стяжки	м2	21
9. Вынос строительного мусора со 3-го этажа и погрузка на самосвал	тн	5

Итого:

1.2. Потолки

1. Грунтовка потолков «Бетоногрунтом», выравнивание сухой смесью	м2	19
2. Устройство металлического каркаса, и обшивка потолков и коробов гипсокартоном	м2	3
3. Заделка швов гипсокартона и сплошная шпатлёвка	м2	3
4. Шпатлёвка, шлифовка, грунтовка и окраска потолков латексной краской	м2	22

Итого:

1.3. Стены

1. Грунтовка стен «Бетоногрунтом» и штукатурка по маякам	м2	45
2. То же оконных откосов	м/п	3,5
3. Облицовка стен плиткой	м2	50
4. Выравнивание откосов сухой смесью, с установкой металлических уголков	м/п	3,5
5. Устройство металлического каркаса и обшивка коммуникаций гипсокартоном	м/п	7,5
6. Грунтовка стен «Бетоногрунтом» и выравнивание сухой смесью	м2	34
7. Грунтовка стен и устр-во декоративной штукатурки «Тинк»	м2	30
8. То же оконных откосов	м/п	3,5

Итого:

1.4. Сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы

1. Устройство новой разводки водоснабжения и канализации	шт	5
2. Установка унитазов и умывальников	шт	5
3. Срезка вентиляционных выходов	шт	2
4. Установка вентиляторов	шт	3
5. Установка вент. решёток	шт	1
6. Установка смотровых люков	шт	2
7. Устройство новой разводки эл.проводки, установка доз и подрозетников	шт	12
8. Установка светильников	шт	5
9. Установка розеток и выключателей	шт	7
10. Замена радиатора	шт	1

1.5. Полы

1. Установка металлической сетки и устр-во цементных полов	м2	21
2. Облицовка полов плиткой	м2	21
3. Устройство плинтусов из плитки	м/п	11

Итого:

1.6. Другие работы, двери

1. Поднятие строительных материалов на 2-ой этаж	тн	6
2. Грунтовка и окраска металлических труб	м/п	6
3. Сборка и установка дверей	шт	5

2. Материалы

1. Диски по металлу	шт	2
2. Мешки для строительного мусора	шт	100
3. Грунт «Бетоногрунт»	кг	25
4. Сухая смесь	кг	750
5. Профиль для гипсокартона	м/п	40
6. Картон влагостойкий	лист	2
7. Бумага перфорированная	шт	1
8. Шпатлёвка «Фугенфюллер»	кг	25
9. Шпатлёвка латексная	кг	10
10. Шлифовшкурка	шт	4
11. Краска латексная	кг	10
12. Маяки	шт	30
13. Песок	меш	90
14. Цемент	меш	15
15. Плитка для стен	м2	52
16. Клей для плитки	кг	500
17. Уголки пластиковые	кг	4
18. Фуга	кг	15
19. Распорные дюбеля	шт	100
20. Шурупы	шт	300
21. Грунт «Глета»	кг	8
22. Декоративная штукатурка «Тинк»	кг	75
23. Вентиль	шт	2
24. Переходники (от металла к металлопласту)	шт	4
25. Трубы металлопластиковые Д=16	м/п	30
26. Тройники Д=16	шт	8
27. Установочный угол Д=16	шт	8
28. Установочный кран Д=16	шт	8
29. Трубы канализационные Д=100	м/п	6
30. То же Д=50	м/п	3
31. Тройники Д=100	шт	3
32. Отводы Д=100	шт	8
33. Отводы Д=50	шт	4
34. Держатели для труб Д=100	шт	6
35. То же Д=50	шт	4
36. Унитазы	шт	3
37. Гофра для унитазов	шт	3
38. Умывальники	шт	2
39. Смесители	шт	2
40. Сифоны для умывальников	шт	2
41. Силикон	шт	2
42. Вентильяторы	шт	3
43. Вент.решётки	шт	1
44. Смотровые люки	шт	2
45. Эл.провод 3х1,5	м/п	30
46. Дозы	шт	1
47. Подрозетники	шт	10
48. Форбоксы	шт	12
49. Светильники	шт	5
50. Розетки, выключатели	шт	9
51. Сетка металлическая	м2	20
52. Плитка для полов	м2	22
53. Краска эмаль	кг	1
54. Двери покрытые шпоном	м2	9
55. Замки-защёлки	шт	5
56. Окно из металлопласта	м2	1,3
57. Пена монтажная	шт	4
58. Плёнка полиэтиленовая	м2	30
59. Скотч строительный	шт	3
60. Картон	м2	20
61. Ралиатор	шт	1

Объемы по ремонту сан/узлов на 3-ем этаже
в здании банка ВС «Banca Sociala» S.A.
по ул. Бэнулеску Бодони, 61.

1. Работа

1.1. Демонтаж

1. Снятие подвесных потолков из вагонки и демонтаж старого деревянного каркаса	м2	2
2. Снятие унитазов и умывальников	шт	4
3. Снятие со стен старой плитки и раствора	м2	63
4. Снятие деревянных окон и дверей	шт	7
5. Снятие со стен и потолков старой краски и затирки	м2	35
6. Демонтаж старых светильников, выключателей и проводки к-т		1
7. Демонтаж старых труб водоснабжения и канализации	к-т	1
8. Снятие с полов старой плитки и стяжки	м2	15
9. Вынос строительного мусора с 3-го этажа и погрузка на самосвал	тн	5

Итого:

1.2. Потолки

1. Грунтовка потолков «Бетонгрунтом», выравнивание сухой смесью	м2	13
2. Устройство металлического каркаса, и обшивка потолков и коробов гипсокартоном	м2	3
3. Заделка швов гипсокартона и сплошная шпатлёвка	м2	3
4. Шпатлёвка, шлифовка, грунтовка и окраска потолков латексной краской	м2	16

Итого:

1.3. Стены

1. Грунтовка стен «Бетонгрунтом» и штукатурка по маякам	м2	63
2. То же оконных откосов	м/п	3
3. Облицовка стен плиткой	м2	63
4. То же откосов	м/п	3
5. Устройство металлического каркаса и обшивка коммуникаций гипсокартоном	м/п	7,5
6. Грунтовка стен «Бетонгрунтом» и выравнивание сухой смесью	м2	20
7. Грунтовка стен и устр-во декоративной штукатурки «Тинк»	м2	20

Итого:

1.4. Сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы

1. Устройство новой разводки водоснабжения и канализации	шт	5
2. Установка унитазов и умывальников	шт	5
3. Срезка вентиляционных выходов	шт	2
4. Установка вентиляторов	шт	3
5. Установка вент. решёток	шт	2
6. Установка смотровых люков	шт	2
7. Устройство новой разводки эл.проводки, установка доз и подрозетников	шт	14
8. Установка светильников	шт	5
9. Установка розеток и выключателей	шт	9

Итого:

1.5. Полы

1. Установка металлической сетки и устр-во цементных полов	м2	13
2. Облицовка полов плиткой	м2	13
3. Устройство плинтусов из плитки	м/п	7

Итого:

1.6. Другие работы, двери

1. Поднятие строительных материалов на 3-ий этаж	тн	7
2. Грунтовка и окраска металлических труб	м/п	6
3. Сборка и установка дверей	шт	6

2. Материалы

1. Диски по металлу	шт	2
2. Мешки для строительного мусора	шт	100
3. Грунт «Бетоногрунт»	кг	25
4. Сухая смесь	кг	500
5. Профиль для гипсокартона	м/п	40
6. Гипсокартон влагостойкий	лист	2
7. Бумага перфорированная	шт	1
8. Шпатлёвка «Фугенфюллер»	кг	25
9. Шпатлёвка латексная	кг	7
10. Шлиф.шкурка	шт	4
11. Краска латексная	кг	7
12. Маяки	шт	40
13. Песок	меш	90
14. Цемент	меш	15
15. Плитка для стен	м2	66
16. Клей для плитки	кг	550
17. Уголки пластиковые	кг	7
18. Фуга	кг	20
19. Распорные дюбеля	шт	100
20. Шурупы	шт	300
21. Грунт «Глета»	кг	5
22. Декоративная штукатурка «Тинк»	кг	50
23. Вентиль	шт	2
24. Переходники (от металла к металлопласту)	шт	2
25. Трубы металлопластиковые Д=16	м/п	30
26. Тройники Д=16	шт	8
27. Установочный угол Д=16	шт	8
28. Установочный кран Д=16	шт	8
29. Трубы канализационные Д=100	м/п	6
30. То же Д=50	м/п	5
31. Тройники Д=100	шт	3
32. Отводы Д=100	шт	8
33. Отводы Д=50	шт	8
34. Держатели для труб Д=100	шт	6
35. То же Д=50	шт	4
36. Унитазы	шт	2
37. Гофра для унитазов	шт	2
38. Умывальники	шт	3
39. Смесители	шт	3
40. Сифоны для умывальников	шт	3
41. Силикон	шт	2
42. Вентиляторы	шт	3
43. Вент.решётки	шт	2
44. Смотровые люки	шт	2
45. Эл.провод 3х1,5	м/п	30
46. Дозы	шт	1
47. Подрозетники	шт	10
48. Форбоксы	шт	12
49. Светильники	шт	5
50. Розетки, выключатели	шт	9
51. Сетка металлическая	м2	14
52. Плитка для полов	м2	14,5
53. Краска эмаль	кг	1
54. Двери покрытые шпоном	м2	11
55. Замки-защёлки	шт	6
56. Окно из металлопласта	шт	1
57. Пена монтажная	шт	4
58. Плёнка полиэтиленовая	м2	30
59. Скотч строительный	шт	3
60. Картон	м2	15

**Объемы по ремонту сан/узлов цокольного этажа
в здании банка ВС «Banca Sociala» S.A.
по ул. Бэнулеску Бодони, 61.**

1. Работа

1.1. Демонтаж

1. Снятие унитазов и умывальников	шт	3
2. Снятие со стен старой плитки и раствора	м2	29
3. Снятие деревянных окон и дверей	шт	3
4. Снятие со стен и потолков старой краски и затирки	м2	4,5
5. Демонтаж старых светильников, выключателей и проводки	к-т	1
6. Демонтаж старых труб водоснабжения и канализации	к-т	1
7. Снятие с полов старой плитки и стяжки	м2	5
8. Вынос строительного мусора и погрузка на самосвал	тн	2

Итого:

1.2. Потолки

1. Грунтовка потолков «Бетонгрунтом», выравнивание сухой смесью	м2	4,5
2. Шпатлёвка, шлифовка, грунтовка и окраска потолков латексной краской	м2	4,5

Итого:

1.3. Стены

1. Грунтовка стен «Бетонгрунтом» и штукатурка по маякам	м2	29
2. Облицовка стен плиткой	м2	29
3. Устройство металлического каркаса и обшивка коммуникаций гипсокартоном	м/п	5

Итого:

1.4. Сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы

1. Устройство новой разводки водоснабжения и канализации	шт	3
2. Установка унитазов и умывальников	шт	3
3. Установка вентиляторов	шт	2
4. Установка вент. решёток	шт	1
5. Установка смотровых люков	шт	2
6. Устройство новой разводки эл.проводки, установка доз и подрозетников	шт	9
7. Установка светильников	шт	3
8. Установка розеток и выключателей	шт	4

Итого:

1.5. Полы

1. Установка металлической сетки и устр-во цементных полов	м2	5
2. Облицовка полов плиткой	м2	5

Итого:

1.6. Другие работы, двери

1. Грунтовка и окраска металлических труб	м/п	6
2. Сборка и установка дверей	шт	3

Итого:

2. Материалы

1. Диски по металлу	шт	2
2. Мешки для строительного мусора	шт	40
3. Грунт «Бетоногрунт»	кг	10
4. Сухая смесь	кг	100
5. Профиль для гипсокартона	м/п	18
6. Гипсокартон влагостойкий	лист	1
7. Шпатлёвка «Фугенфюллер»	кг	10
8. Шпатлёвка латексная	кг	3
9. Шлиф.шкурка	шт	2
10. Краска латексная	кг	2
11. Маяки	шт	25
12. Песок	меш	40
13. Цемент	меш	6
14. Плитка для стен	м2	30
15. Клей для плитки	кг	250
16. Уголки пластиковые	кг	2
17. Фуга	кг	10
18. Распорные дюбеля	шт	50
19. Шурупы	шт	150
20. Вентиль	шт	2
21. Переходники (от металла к металлопласту)	шт	2
22. Трубы металлопластиковые Д=16	м/п	25
23. Тройники Д=16	шт	6
24. Установочный угол Д=16	шт	4
25. Установочный кран Д=16	шт	4
26. Трубы канализационные Д=100	м/п	2
27. То же Д=50	м/п	4
28. Тройники Д=100	шт	2
29. Отводы Д=100	шт	4
30. Отводы Д=50	шт	4
31. Держатели для труб Д=100	шт	2
32. То же Д=50	шт	3
33. Унитазы	шт	2
34. Гофра для унитазов	шт	2
35. Умывальники	шт	1
36. Смесители	шт	1
37. Сифоны для умывальников	шт	1
38. Силикон	шт	1
39. Вентиляторы	шт	2
40. Вент.решётки	шт	1
41. Смотровые люки	шт	1
42. Эл.провод 3х1,5	м/п	20
43. Дозы	шт	1
44. Подрозетники	шт	4
45. Форбоксы	шт	6
46. Светильники	шт	3
47. Розетки, выключатели	шт	4
48. Сетка металлическая	м2	6
49. Плитка для полов	м2	5,5
50. Краска эмаль	кг	1
51. Двери покрытые шпоном	м2	5
52. Замки-защёлки	шт	3
53. Пена монтажная	шт	2
54. Плёнка полиэтиленовая	м2	10
55. Скотч строительный	шт	1
56. Картон	м2	5

Итого:

ДББММ по ремонту кабинета на 3-м этаже
в здании банка ВС «Banca Sociala» S.A.
по ул. Бэнулеску Бодони, 61.

1. Работа

1.1. Демонтаж

1. Снятие подвесного потолка «Армстронг»	м2	38,5
2. Снятие старых светильников	шт	5
3. Снятие со стен старых вагонки и деревянного каркаса	м2	50
4. Снятие старых деревянных плинтусов	м/п	24
5. Снятие оконных блоков	шт	2
6. Снятие металлических решёток	шт	2
7. Вывос строительного мусора и погрузка на самосвал	тн	1

Итого:

1.2. Потолки

1. Очистка старого каркаса и устройство подвесного потолка «Армстронг»	м2	38,5
--	----	------

Итого:

1.3. Стены

1. Устройство металлического каркаса и обшивка стен гипсокартоном	м2	65
2. То же оконных откосов	м/п	11
3. Заделка швов гипсокартона и сплошная шпатлёвка стен	м2	65
4. То же оконных откосов, с уст-кой металлических уголков	м/п	11
5. Грунтовка стен, устр-во декоративной штукатурки «Тинк»	м2	65
6. Шпатлёвка, шлифовка, грунтовка и окраска откосов	м/п	11

Итого:

1.4. Полы

1. Укрытие полов картоном и плёнкой	м2	38
2. Шлифовка паркетных полов, шпатлёвка, покрытие лаком за 3 раза	м2	39
3. Установка дубовых плинтусов	м/п	24
4. Покрытие плинтусов лаком за 2 раза	м/п	24

Итого:

1.5. Электромонтажные и сантехнические работы

1. Подводка эл.провода к светильникам, к розеткам и выключателям, установка доз и подрозетников	шт	26
2. Установка новых светильников размером 4x18 (9+12)-м.	шт	9
3. Замена розеток и выключателей	шт	12
4. Снятие радиаторов, уст-ка дополнительных переходников и обратная установка радиаторов	шт	2

Итого:

2. Материалы

1. Диск по металлу	шт	1
2. Мешки для строительного мусора	шт	10
3. Профиль для гипсокартона	м/п	280
4. Распорные дюбеля	шт	700
5. Дюбеля «Бирбах»	шт	50
6. Гипсокартон	шт	24
7. Шурупы	лист	4000
8. Подвесной потолок «Армстронг»	шт	40
9. Шпатлёвка «Фугенфюллер»	м2	150
10. Бумага перфорированная	кг	2
11. Уголки перфорированные	шт	8
12. Шпатлёвка акриловая	шт	10
13. Шлиф.шкурка	кг	10
14. Клей ПВА	шт	1
15. Элемент суспензия	кг	150
16. Грунт «Глетта»	шт	18
17. Декоративная штукатурка «Тинк»	кг	180
18. Колер	кг	12
19. Краска латексная	шт	2
20. Картон для полов	кг	45
21. Плёнка полиэтиленовая	м2	50
22. Шлиф.шкурка для паркета	м2	6
23. Шпатлёвка для паркета	м2	2
24. Лак паркетный	кг	16
25. Плинтус дубовый	кг	25
26. Жидкие гвозди	м/п	2
27. Эл.кабель	шт	120
28. Подрозетники	шт	12
29. Дозы	шт	3
30. Светильники размером 4x18 с лампами	шт	9
31. Розетки, выключатели, рамки	шт	15
32. Переходники (муфты) для радиаторов	шт	4
33. Трубы металлопластиковые	шт	2
34. Держатели для радиаторов	м/п	2
35. Окна металлопластиковые (профиль австрийский) с подоконниками, москитной сеткой и с отливами	шт	4
36. Ролеты электрические с пультом	м2	6,5
37. Плёнка накрывочная	м2	6,5
38. Скотч строительный	шт	2
	шт	4

Итого: